20268 - WYP

Vestník č. 252/2013 - 23.12.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

Obec Veľká Lomnica
IČO: 00326666
Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): PPLA, s.r.o., Pohraničníkov 56, 851 10 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Mihalová
Mobil: +421 905787876
Telefón: +421 524561102
Fax: +421 524561393
Email: veronika.mihalova@ppla.sk; veronika.mihalova@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.velkalomnica.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. OPIS

II.1. Názov zákazky

NATUR RESORT LOMNICA - INŽINIERSKE SIETE - SO 26.2 Kanalizácia

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Veľká Lomnica
NUTS kód:
SK041

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Novobudovaná obytno-rekreačná zóna NATUR RESORT LOMNICA bude realizovaná na existujúcich plochách verejného obstarávateľa alebo na plochách.ku ktorým má verejný obstarávateľ príslušné práva.
Pre zachytávanie dažďových vôd z celej plochy novo budovaných objektov, spevnených plôch a splaškových vôd sa vybuduje jednotná kanalizačná sieť. Povrchové vody zo spevnených plôch budú odtekať cez uličné vpuste rovno do kanalizácie.
Projektová dokumentácia rieši prípojky objektov spoločne pre vody zo striech objektov, ako aj splaškové vody.
Výkop ryhy pre kanalizáciu od nivelety pôvodného terénu (PT) v triede ťažiteľnosti zeminy triedy 3-4 bude pri hĺbke väčšej ako 1,5m pažený, potrubie uložené podľa výkresu uloženia potrubia. Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, pre prípad zvýšenej hladiny spodnej vody bude v ryhe uložená jednostranná drenáž DN160 DN200 pre potrubie. Taktiež v potrebných miestach treba potrubie osadiť zaťažovacími betónovými blokmi vo vzdialenostiach 2,5m.
Skládky materiálu a dočasné skládky zeminy budú na voľných plochách areálu podľa určenia verejného obstarávateľa.
Prebytočná zemina (vytlačená kubatúra) sa použije na navážky v miestach kde nevyhovuje min. krytie zeminy pôvodného terénu. Kanalizácia bude vedená v prevažne spevnených plochách, ostatná zemina sa bude vyvážať na okolité pozemky obce. Napojená bude na existujúcu jednotnú kanalizáciu v novej kanalizačnej šachte Š1.
Potrubie jednotnej kanalizácie bude PP DN200 až DN400, uložené na 10 cm lôžku z piesku a obsypané 30cm nad rúrou štrko-drťou fr. 8 16 mm so zhutnením.
V prípade výskytu spodnej vody budú na potrubí osadené zaťažovacie bloky, vždy dva bloky na jednej rúre, min. však v 2,5 m vzdialenosti.
Vstupné šachty budú vodotesné, prekryté liatinovými poklopmi, vstup do šachty poplastovanými stúpačkami. Pretože kanalizácia musí byť vodotesná, je nutné pri objednávaní dielcov pre šachty zaistiť dodávku tak, aby obsahovali kanalizačné vhodné šachtové prechodky podľa použitých rúr.
Po vykonaní skúšky tesnosti sa vykoná celkový zásyp ryhy až po niveletu pôvodného terénu respektíve HTÚ.
Zásyp ryhy sa bude hutniť rovnomerne po vrstvách max. 30 cm. Mieru zhutnenia určuje STN 721015 v nesúdržných zeminách na Id = 0,75 v rastlom teréne a Id = 0,95 pod komunikáciami.
Po ukončení zásypu sa vykonajú práce na spevnených plochách. Všetky detaily uloženia sú riešené s ohľadom na ochranu potrubia pred poškodením. Podmienkou uvedenia kanalizácie do prevádzky je preukázateľná skúška tesnosti .