ZADANIE

Stavba: Obec Veľká Lomnica
Objekt: Verejné osvetlenie chodníka Tatranská ulica - sever — Dátum: 1.4.2013
Časť: — JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		5	**Komunikácie**				
2	221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2	25,000		
134	*589*	*5894171500*	*Zmes živičná pre koberec asfalt. piesk. hrub. KAPH*	*t*	*2,750*		
		M	**Práce a dodávky M**				
		21-M	**Elektromontáže**				
5	921	210010123	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 47 mm	m	560,000		
6	*286*	*2861052300*	*Chránička KOPOFLEX 50/41*	*m*	*560,000*		
13	921	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	34,000		
14	*283*	*2830165500*	*Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512*	*ks*	*34,000*		
122	921	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	15,000		
123	*345*	*3450330200*	*Zásuvka 5517-2750*	*ks*	*15,000*		
15	921	210120101	Poistkový náboj vrátane montáže do 60 A vrátane styč. krúžku	ks	15,000		
16	*345*	*3450112400*	*Poistkový patrón PV10 2A gG*	*ks*	*15,000*		
22	921	210202010	Svietidlo výbojkové - typ 444 19 70 - 70 W, SHC ra menné	ks	15,000		
23	*347*	*3470412800*	*Výbojka sodíková E27 SON-T 70W*	*ks*	*15,000*		
24	*348*	*3480148500*	*Svietidlo Philips SGS101 SONT*	*ks*	*15,000*		
25	921	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	15,000		
26	*316*	*3160100200*	*Stožiar 5m SB5 Zn*	*ks*	*15,000*		
34	921	210204202	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	ks	15,000		
35	*357*	*3570232500*	*Poistková stožiarová výzbroj TB-2 2 okruhy*	*ks*	*15,000*		
36	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	520,000		
37	*156*	*1561523500*	*Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm*	*kg*	*320,320*		
38	*354*	*3540406800*	*HR-Svorka SS*	*ks*	*41,600*		
39	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	15,000		
40	*354*	*3540406300*	*HR-Svorka SP 1*	*ks*	*15,000*		
41	921	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	160,000		
42	*341*	*3410106300*	*Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5*	*m*	*160,000*		
43	921	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	560,000		
44	*341*	*3410205600*	*Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16*	*m*	*560,000*		
47	921	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	560,000		
124	R	MD	Mimostavenisková doprava	%	7,200		

125	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,200		
126	R	PD	Presun dodávok	%	1,200		
127	R	PM	Podružný materiál	%	3,600		
128	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,200		
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				
48	946	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,480		
49	*246*	*2462061900*	*Označovací sprej*	*kg*	*0,480*		
50	*583*	*5839500600*	*Značka meračská povrch m 1 l/1*	*ks*	*4,800*		
51	946	460030071	Búranie živičných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	25,000		
52	946	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	100,000		
54	946	460050704	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4	m3	3,750		
63	946	460100022	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 250 x 1500 mm	ks	15,000		
64	*137*	*1371464400*	*Plech oceľový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm*	*t*	*0,015*		
66	*589*	*5893230500*	*Betón C 12/15 + naloženie + dovoz do 15km + vyloženie*	*m3*	*3,750*		
67	*592*	*5922150400*	*Kanalizačná rúra plastová PVC-U 200x4,9x1000*	*ks*	*15,000*		
69	946	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	1,000		
70	946	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	430,000		
72	946	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	50,000		
75	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	480,000		
78	*583*	*5831214500*	*Drvina vápencová zmes 0-4*	*t*	*43,200*		
79	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	480,000		
80	*283*	*2830002000*	*Fólia červená v m*	*m*	*480,000*		
86	946	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	430,000		
88	946	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	50,000		
90	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	36,000		
91	946	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	288,000		
93		*170302*	*Poplatok za uloženie na skládku bitúmenové zmesy - 170302*	*t*	*5,500*		
95		*170504*	*Poplatok za uloženie na skládku zemina a kamenivo - 070504*	*t*	*59,000*		
96	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	240,000		
98	946	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25 cm	m2	25,000		
100	*583*	*5833310100*	*Kamenivo hrubé ťažené 4-8mm*	*t*	*6,250*		
105	946	460650021	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 5 cm	m2	25,000		

106	*313*	*3131665500*	*Sieť zváraná - kari rohož 5 /150x150 mm a 2x5 m*	*m2*	*25,000*		
107	*605*	*6051472900*	*Kratiny omietané do 175 cm mäkké rezivo*	*m3*	*0,125*		
108	*605*	*6051506900*	*Hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo*	*m3*	*0,250*		
129	R	MD	Mimostavenisková doprava	%	7,200		
130	R	MV	Murárske výpomoci	%	1,200		
131	R	PD	Presun dodávok	%	1,200		
132	R	PM	Podružný materiál	%	3,600		
133	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,200		

		OST	**Ostatné**				
116	HZS	HZS-001	Revízie	hod	8,000		
118	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	5,000		
119	HZS	HZS-012	Porealizačné zameranie	m	480,000		
120	HZS	HZS-014	Práca technika - koordinácia prác	hod	16,000		

Celkom